

**Erläuterungen:**

- 1)                   Angegeben sind in der Tabelle jeweils die PCB-Gesamtgehalte (Summe PCB nach LAGA). Der PCB-Gesamtgehalt berechnet sich aus der Summe der 6 PCB-Kongenere nach DIN 51527, multipliziert mit dem Faktor 5
- n.b.                 nicht bestimmbar
- n.a.                 nicht analysiert

Im Folgenden sind die analytisch ermittelten Ergebnisse der untersuchten Raumlufthproben

<b>Grün</b>	PCB-Raumlufthbelastung liegt unterhalb des Vorsorgewerts der PCB-Richtlinie NRW von 300 ng PCB/m <sup>3</sup>
<b>Gelb</b>	PCB-Raumlufthbelastung liegt zwischen 300 und 3.000 ng PCB/m <sup>3</sup>
<b>Rot</b>	PCB-Raumlufthbelastung liegt oberhalb des Interventionswertes der PCB-Richtlinie NRW von 3.000 ng PCB/m <sup>3</sup>

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
E	01	108	230	05.07.2020	Status-quo
E	01	114D	130	05.07.2020	Status-quo
E	01	114E	190	05.07.2020	Status-quo
E	01	120	300	05.07.2020	Status-quo
E	01	123	10	05.07.2020	Status-quo
E	01	138	n.b.	05.07.2020	Status-quo
E	01	146	n.b.	05.07.2020	Status-quo
E	01	148	40	05.07.2020	Status-quo
E	01	231	260	05.07.2020	Status-quo
E	01	240	140	05.07.2020	Status-quo
E	01	254	49	15.05.2022	Status-quo
E	01	270	100	05.07.2020	Status-quo
E	01	272	110	15.05.2022	Status-quo
E	02	209	510	05.07.2020	Status-quo
E	02	233	200	05.07.2020	Status-quo

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
E	02	237	260	05.07.2020	Status-quo
E	0	100	320	05.07.2020	Status-quo
E	0	102	80	16.06.2012	Status-quo
E	0	106	215	16.06.2012	Status-quo
E	0	106	120	05.07.2020	Status-quo
E	0	110	140	05.07.2020	Status-quo
E	0	114	240	05.07.2020	Status-quo
E	0	117	75	05.07.2020	Status-quo
E	0	122	165	16.06.2012	Status-quo
E	0	122	140	05.07.2020	Status-quo
E	0	131	220	05.07.2020	Status-quo
E	0	140	80	18.08.2013	Status-quo
E	0	140	440	05.07.2020	Status-quo
E	0	146	<45	16.06.2012	Status-quo
E	0	146	n.b.	18.08.2013	Status-quo
E	0	146	60	05.07.2020	Status-quo
E	0	152	270	05.07.2020	Status-quo
E	0	231	270	16.06.2012	Status-quo
E	0	231	480	05.07.2020	Status-quo
E	0	240	110	16.06.2012	Status-quo
E	0	240	30	05.07.2020	Status-quo
E	0	266	100	05.07.2020	Status-quo
E	0	270	240	16.06.2012	Status-quo

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
E	0	270	220	05.07.2020	Status-quo
E	1	125	65	05.07.2020	Status-quo
E	1	133	75	05.07.2020	Status-quo
E	1	134	160	18.08.2013	Status-quo
E	1	134	180	05.07.2020	Status-quo
E	1	137	n.b.	18.08.2013	Status-quo
E	1	137	50	05.07.2020	Status-quo
E	1	140	55	05.07.2020	Status-quo
E	1	148	190	05.07.2020	Status-quo
E	1	151	n.b.	05.07.2020	Status-quo
E	1	201	213	16.06.2012	Status-quo
E	1	201	130	05.07.2020	Status-quo
E	1	231	278	16.06.2012	Status-quo, Ringmessung
E	1	231	150	16.06.2012	Status-quo, Ringmessung
E	1	231	180	16.06.2012	Status-quo, Ringmessung
E	1	231	110	16.06.2012	Status-quo, Ringmessung
E	1	231	400	05.07.2020	Status-quo
E	1	231	310	04.09.2020	Status-quo
E	1	240	110	16.06.2012	Status-quo
E	1	252	240	05.07.2020	Status-quo
E	1	256	30	05.07.2020	Status-quo
E	1	266	55	16.06.2012	Status-quo
E	1	270	280	16.06.2012	Status-quo

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
E	1	270	55	04.09.2020	Status-quo
E	2	100	390	16.06.2012	Status-quo
E	2	100	340	28.06.2020	Status-quo
E	2	110	170	28.06.2020	Status-quo
E	2	112	320	28.06.2020	Status-quo
E	2	116	310	28.06.2020	Status-quo
E	2	136	350	28.06.2020	Status-quo
E	2	139	220	18.08.2013	Status-quo
E	2	139	210	28.06.2020	Status-quo
E	2	140	95	28.06.2020	Status-quo
E	2	143	60	13.12.2012	Status-quo
E	2	143	65	28.06.2020	Status-quo
E	2	144	400	28.06.2020	Status-quo
E	2	146	100	16.06.2012	Status-quo
E	2	148	360	18.08.2013	Status-quo
E	2	148	540	28.06.2020	Status-quo
E	2	153	170	05.07.2020	Status-quo
E	2	155	200	22.09.2020	Status-quo
E	2	155	120	12.06.2022	Status-quo
E	2	201	250	16.06.2012	Status-quo
E	2	201	85	05.07.2020	Status-quo
E	2	231	250	16.06.2012	Status-quo
E	2	231	300	05.07.2020	Status-quo

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
E	2	240	150	16.06.2012	Status-quo
E	2	240	190	05.07.2020	Status-quo
E	2	244	110	04.09.2020	Status-quo
E	2	266	45	04.09.2020	Status-quo
E	2	270	180	16.06.2012	Status-quo
E	2	270	200	05.07.2020	Status-quo
E	3	100	160	27.06.2020	Status-quo
E	3	106	240	16.06.2012	Status-quo
E	3	106	550	27.06.2020	Status-quo
E	3	111	690	28.06.2020	Status-quo
E	3	112	1.500	28.06.2020	Status-quo
E	3	115	150	16.06.2012	Status-quo
E	3	115	240	15.05.2022	Status-quo
E	3	118	315	15.05.2022	Status-quo
E	3	121	1.300	28.06.2020	Status-quo
E	3	124	530	16.06.2012	Status-quo
E	3	124	570	28.06.2020	Status-quo
E	3	127	970	28.06.2020	Status-quo
E	3	133	250	16.06.2012	Status-quo
E	3	133	400	28.06.2020	Status-quo
E	3	135/137	500	28.06.2020	Status-quo
E	3	136	680	16.06.2012	Status-quo
E	3	136	350	01.07.2012	Validierung

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
E	3	136	1.200	28.06.2020	Status-quo
E	3	142	110	28.06.2020	Status-quo
E	3	145	65	28.06.2020	Status-quo
E	3	146	530	16.06.2012	Status-quo
E	3	146	460	27.02.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
E	3	146	460	18.08.2013	Status-quo
E	3	146	750	28.06.2020	Status-quo
E	3	151	460	28.06.2020	Status-quo
E	3	154	290	18.08.2013	Status-quo
E	3	154	420	28.06.2020	Status-quo
E	3	155	480	18.08.2013	Status-quo
E	3	155	670	28.06.2020	Status-quo
E	3	201	240	16.06.2012	Status-quo
E	3	201	430	22.06.2020	Status-quo
E	3	201	55	15.05.2022	Status-quo
E	3	205	190	22.06.2020	Status-quo
E	3	205	140	15.05.2022	Status-quo
E	3	231	180	16.06.2012	Status-quo
E	3	240	25	16.06.2012	Status-quo
E	3	270	75	16.06.2012	Status-quo
E	4	001	260	05.07.2020	Status-quo
E	4	002	250	05.07.2020	Status-quo
E	4	100	250	27.06.2020	Status-quo

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
E	4	106	500	16.06.2012	Status-quo
E	4	106	560	27.06.2020	Status-quo
E	4	111	780	27.06.2020	Status-quo
E	4	112	830	27.06.2020	Status-quo
E	4	115	380	27.06.2020	Status-quo
E	4	118	650	15.05.2022	Status-quo
E	4	121	510	27.06.2020	Status-quo
E	4	124	260	15.05.2022	Status-quo
E	4	127	200	16.06.2012	Status-quo
E	4	127	470	27.06.2020	Status-quo
E	4	129	100	16.06.2012	Status-quo
E	4	133	320	27.06.2020	Status-quo
E	4	135	230	27.06.2020	Status-quo
E	4	136	150	16.06.2012	Status-quo
E	4	136	240	18.08.2013	Status-quo
E	4	136	400	27.06.2020	Status-quo
E	4	142	120	18.08.2013	Status-quo
E	4	142	280	27.06.2020	Status-quo
E	4	145	120	27.06.2020	Status-quo
E	4	148	1.000	27.06.2020	Status-quo
E	4	151	410	27.06.2020	Status-quo
E	4	154	580	18.08.2013	Status-quo
E	4	154	1.000	27.06.2020	Status-quo

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
E	4	155	640	27.06.2020	Status-quo
E	4	201	<25	16.06.2012	Status-quo
E	4	231	200	16.06.2012	Status-quo
E	4	231	30	27.06.2020	Status-quo
E	4	262	85	27.06.2020	Status-quo
E	4	270	480	16.06.2012	Status-quo
E	4	270	90	04.09.2020	Status-quo
E	5	100	200	16.06.2012	Status-quo
E	5	100	170	18.08.2013	Status-quo
E	5	100	280	27.06.2020	Status-quo
E	5	106	450	27.06.2020	Status-quo
E	5	111	580	27.06.2020	Status-quo
E	5	112	390	27.06.2020	Status-quo
E	5	117	330	27.06.2020	Status-quo
E	5	118	300	16.06.2012	Status-quo
E	5	118	630	27.06.2020	Status-quo
E	5	121	120	18.08.2013	Status-quo
E	5	121	430	27.06.2020	Status-quo
E	5	124	390	27.06.2020	Status-quo
E	5	127	340	27.06.2020	Status-quo
E	5	133	260	27.06.2020	Status-quo
E	5	136	480	27.06.2020	Status-quo

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
E	5	139	580	27.06.2020	Status-quo
E	5	140	240	16.06.2012	Status-quo
E	5	140	200	15.05.2022	Status-quo
E	5	141	200	16.06.2012	Status-quo
E	5	141	280	15.05.2022	Status-quo
E	6	100	220	16.06.2012	Status-quo
E	6	100	410	27.06.2020	Status-quo
E	6	111	490	27.06.2020	Status-quo
E	6	112	300	18.08.2013	Status-quo
E	6	112	570	27.06.2020	Status-quo
E	6	113 (115)	210	27.06.2020	Status-quo
E	6	118	100	16.06.2012	Status-quo
E	6	118	660	27.06.2020	Status-quo
E	6	119	640	27.06.2020	Status-quo
E	6	124	560	27.06.2020	Status-quo
E	6	127	600	27.06.2020	Status-quo
E	6	129	95	16.06.2012	Status-quo
E	6	129	430	27.06.2020	Status-quo
E	6	136	310	12.06.2022	Status-quo
E	6	137	340	27.06.2020	Status-quo
E	6	140	250	16.06.2012	Status-quo
E	6	140	590	27.06.2020	Status-quo
E	6	143	490	18.08.2013	Status-quo

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
E	6	143	1.400	27.06.2020	Status-quo